

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 23713- 50738

FAX : 23710 22266

e-mail : oikonomiko@poligiros.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολύγυρος 29/10/2012

Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ/23277

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πολυγύρου ύστερα από την υπ' αριθ. 22842/23-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης Δημήτριος, 3. Μαρία Σαράντη, 4. Δήμητσας Δημήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6. Θωμάς Καπλάνης, τακτικά μέλη Ο.Ε., 7. Σιμώνης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε

Αριθμός θέματος: 3^ο

Ανάθεση του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορμούλιας»

Αριθμός Απόφασης: 275

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορμούλιας» ανέφερε ότι:

Στο Δήμο μας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορμούλιας»

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.195,35 €.

Από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Ιωακείμ Σαράντης, που εδρεύει στην Ορμούλια, η αμοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 7.195,35 €.

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ' ευθείας ανάθεση στον Ιωακείμ Σαράντη, με βάση την προσφορά του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.001 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
- Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
- το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010
- την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β')
- Την προσφορά του Ιωακείμ Σαράντη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.849,88 ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..
- Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης Δ. Κ. Ορμούλιας, στη περιοχή "πέυκα", εντός της κεντρικής Δημοτικής οδού βόρεια του πάρκου, με στόχο

την δυνατότητα αποχέτευσης παρακείμενων οικοδομών, για τις οποίες δεν έχει ληφθεί μέριμνα άμεσης ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης.

Επίσης στην ίδια θέση προβλέπεται και η επέκταση στο δίκτυο ύδρευσης εντός Δημοτικής οδού, με στόχο κατάργηση δικτύων εντός οικοπέδων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες προς εκτέλεση, είναι οι παρακάτω :

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή με μηχανικά μέσα.
- Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού αποχέτευσης από σκληρό PVC σειράς 41 εσωτερικής διαμέτρου D=200mm. Πριν από την τοποθέτηση του αγωγού, θα γίνεται καθαρισμός και μόρφωση του πυθμένα του ορύγματος, διάστρωση βάσης άμμου προς εγκιβωτισμό πάχους 20εκ. επί της οποίας θα γίνεται στη συνέχεια η τοποθέτηση και οι συνδέσεις του αγωγού και τέλος, ο πλήρης εγκιβωτισμός μέχρι αρνήσεως σε συνολικό ύψος 60εκ.

Επίσης μεταφορά, εκφόρτωση και πλήρης εγκατάσταση σωλήνων ύδρευσης από σκληρό PVC/D63mm/10at

- Τελικές επιχώσεις κάθε είδους ορυγμάτων (εντός πόλεως), με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm. (Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά του υλικού, η έκριψη, διάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, η συμπύκνωση με χρήση δονητικών μηχανικών μέσων, όχι επιβλαβών για την ασφάλεια του αγωγού και των συνδέσεων, το νερό διαβροχής, καθώς και η δαπάνη μιας τουλάχιστον δοκιμασίας ανά 1.000 m³ συμπυκνωμένου όγκου). Ο βαθμός συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία Proctor).
- Πλήρης αποκατάσταση κάθε μορφής ορύγματος και επανακατασκευή των απαιτούμενων στρώσεων οδοστρωσίας. (Περιλαμβάνονται τα υλικά οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης, και οι εργασίες διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και με μηχανικά μέσα).
- Τελική αποκατάσταση του οδοστρώματος κυκλοφορίας, με χρήση κοινής ασφάλτου και σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265. (Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ασφαλτοσκυροδέματος, και όλες οι εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης).

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.849.88 € συν ΦΠΑ (23%) 1.345.47 €.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος εργασίας	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδ.	Δαπάνη
1	Κοπή ασφαλτ/δέματος [ΟΔΟ Δ-1]	μμ	70,00	0,99	69,30
2	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4.00m [ΥΔΡ 3.10.02.01]	μ3	72,00	11,10	799,20
3	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. [ΥΔΡ 3.12]	μμ	80,00	4,90	392,00
4	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου [ΥΔΡ 5.08]	μ3	26,40	25,40	670,56
5	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ. [ΥΔΡ 5.05.01]	μ3	12,96	29,20	378,43
6	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 [ΥΔΡ 9.10.03]	μ3	2,00	75,50	151,00
7	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20m [ΥΔΡ 16.14.01]	τεμ.	1,00	1.240,00	1.240,00
8	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) [ΥΔΡ 11.01.02]	kg	120,00	2,30	276,00
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 , Dεσ= 200mm [ΥΔΡ 12.12.04]	μμ	18,00	12,30	221,40
10	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC. Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	μμ	24,00	4,00	96,00
11	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160mm. [ΥΔΡ 12.25.01]	τεμ.	1,00	30,20	30,20
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου. [ΟΔΟ-8.1ΣΧ]	ton	5,70	133,00	757,79
13	Επανακατασκευή οδοστρώματος [ΟΔΟ 4521 ΣΧ2]	μ2	32,00	24,00	768,00
Συν.Δαπάνη					5.849,88
ΦΠΑ 23%					1.345,47
Τελ. Δαπάνη					7.195,35

Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.

- Αναθέτει στον Ιωακείμ Σαράντη, το έργο «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ορμύλιας», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.195,35 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.195,35 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρώματος στη Δ.Ε. Πολυγύρου» & στο όνομα του δικαιούχου.
- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 275/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 16^η Οκτωβρίου 2012**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**