

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ




ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΒΔΟΥ
(αρ. μελ. 33/2016)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ:	ΦΡΕΑΤΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (M9)	αρ. σχεδίου: 5.3
		κλίμακα: 1:20

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ Πολιτικός Μηχ/κός M.Sc. & Μηχ/κός Περιβάλλοντος ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 13, Τ.Κ. 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 327991 - FAX 2310 327993 e-mail: v.vraggalas@yahoo.gr	Ο Συντάξας	Για τον Ανάδοχο Ο Μελετητής
Τεχνικός Σύμβουλος: "ΡΟΗ Ε.Ε." - Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ Πολ. Μηχ/κός & Μηχ. Περιβάλλοντος	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ Πολ. Μηχ/κός & Μηχ. Περιβάλλοντος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Τ.Ε.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.
Πολύγυρος/...../ 2017	Πολύγυρος/...../ 2017	Πολύγυρος/...../ 2017
ΦΑΝΗ ΚΟΥΤΡΑ Πολιτικός Μηχ/κός με Β' β.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α' β	κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Α' β
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Απόφαση.....με αρ. πρωτ.....		



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου PE Φ90, L= 5,00 m
 - Στηρίξεις αγωγών - κόμβου
 - Κλίμαξ επίσκεψης φρεατίου
 - Χυτοσίδηρο κυκλικό κάλυμμα D=0.74 m
 - Ταυ 90/90 από χυτοσίδηρο
 - Δικλείδα DN80 ελαστικής έμφραξης, κοντού μήκους F4 (10 atm)
 - Λαιμός Φ90 από PE και τρελή φλάντζα
 - Βαλβίδα μείωσης πίεσης DN80 (16 atm)
 - Διαστολή 90/110 από PE
 - Εξάρμωση E80
 - Καμπύλη 45° DN90 από χυτοσίδηρο
- ΥΛΙΚΑ
- Σκυροδέματα : Φρεατίου : C20/25 (οπλισμένο)
Βάσης : C12/15 (άοπλο)
- Οπλισμός (S500) : Πυθμένας : Διπλή εσχάρα # Φ8/20
Τοιχεία : Διπλή εσχάρα # Φ12/20