

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

A/T	Άρθρο Αναθεώρησης	Είδος Εργασίας	Ε/Μ	Ποσότητα
<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>				
<u>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</u>				
A-1	ΟΔΟ-1110	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Από πίνακες προμέτρησης χωματισμών: 2.059,60	μ ³	2.070,00
A-2	ΟΔΟ-1123.A	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Από πίνακες προμέτρησης χωματισμών: 2.154,12	μ ³	2.160,00
<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>				
Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Από πίνακες προμέτρησης υλικών 1.236,49		1.240,00
Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m Από πίνακες προμέτρησης υλικών 21.211,21	μ ²	21.220,00
Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0.10μ (Π.Τ.Π. Ο-155) Από πίνακες προμέτρησης υλικών : 40.313,04		40.320,00
<u>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
Δ-3	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη Από πίνακες προμέτρησης υλικών : 19.787,55	μ ²	19.800,00
Δ-4	ΟΔΟ-4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Από πίνακες προμέτρησης υλικών : 19.415,77	μ ²	19.420,00
Δ-5.1	ΟΔΟ-4321.B	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. Από πίνακες προμέτρησης υλικών : Από πίνακες προμέτρησης υλικών : 19.415,77	μ ²	19.420,00
Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Από πίνακες προμέτρησης υλικών : 19.069,10	μ ²	19.080,00
<u>ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>				
<u>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)</u>				
E-1.1.6	ΟΔΟ-2653	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2 Από πίνακες προμέτρησης υλικών: 629,13	μ	635,00
<u>ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</u>				
E-8.2.2	ΟΙΚ-6541	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	μ ²	5,76

		Από Τεχνική Έκθεση, Παράρτημα Α:		
E-9.2	ΟΙΚ-6541	Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20 m απλής όψης Από προμέτρηση Σήμανσης:	τεμ.	14
E-9.4	ΟΙΚ-6541	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης Από προμέτρηση Σήμανσης:	τεμ.	34
E-10.1	ΟΔΟ 2653	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘‘) Από προμέτρηση Σήμανσης:	τεμ.	56
E-17.1	ΟΙΚ-7788	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</u> Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή Από προμέτρηση Σήμανσης: 1.664,24	μ ²	1.670,00