

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 15/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την ενάτη (9^η) Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 8431/3-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5.Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Τσινάς Αργύριος, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος:3^ο

Λήψη απόφασης για την εκτέλεση επειγουσών προσθέτων εργασιών έργου με τίτλο: «Επισκευή - ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμό Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας –Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου»

Αριθμός Απόφασης: 159

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και τόνισε ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό της περιοχής επέμβασης, ήταν αναγκαίο να προηγηθούν κάποιες εργασίες οι οποίες, είτε δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη, είτε η προϋπολογισθείσα ποσότητα ήταν μικρότερη της απαιτούμενης που χρειάζεται για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της **κεντρικής οδού του Βατοπεδίου**, όπου οι βασικές εργασίες ήταν η εκσκαφή του οδοστρώματος, η κατασκευή της οδοστρωσίας και η εκ νέου ασφαλτόστρωση της οδού, βρέθηκε ότι κάτω από το υπάρχων ασφαλτικό υπήρχε στρώση σκυροδέματος, πάχους 20-30 εκατοστών, η καθαίρεση του οποίου αύξανε κατά πολύ την εργασία καθαίρεσης που είχε προβλεφθεί στην εγκεκριμένη μελέτη. Επιπλέον κατά την αντικατάσταση των φθαρμένων ή αποξηλωθέντων κυβολίθων, οι οποίοι επικάλυπταν τα ήδη διαμορφωμένα πεζοδρόμια, διαπιστώθηκε ότι οι κυβολίθοι είχαν πακτωθεί με χρήση άμμου πάνω σε συμπυκνωμένη βάση από θραυστό υλικό 3^Α. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με το πέρασμα των ετών και επειδή η μηκοτομή της οδού και συνεπώς και των πεζοδρομίων, έχει έντονη κατά μήκος κλίση, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να απομακρύνεται το υλικό της έδρασης των κυβολίθων και να δημιουργήσει την ανάγκη της αποκατάστασής των. Βέβαια στην αποκατάσταση των κυβολίθων κατασκευάστηκε νέα βάση από σκυρόδεμα, ποσότητα που δεν είχε προβλεφθεί από την μελέτη του έργου. Οι προπεριγραφόμενες εργασίες δηλαδή της καθαίρεσης σκυροδεμάτων καθώς και της κατασκευή της βάσης έδρασης των κυβολίθων δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη ενώ η κατασκευή τους κρίθηκε από την υπηρεσία απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και για αυτό το λόγο δόθηκε προφορική εντολή για την κατασκευή τους.

Στην περιοχή της Μεταμόρφωσης η κατασκευή ενός καναλιού απορροής ομβρίων ήταν η βασική εργασία, προκειμένου να συμβάλλει στην αποφόρτιση της περιοχής από πλημμυρικά

φαινόμενα που παρατηρήθηκαν κατά καιρούς. Κατά την κατασκευή του καναλιού θεωρήθηκε **ορθότερο και προς την ασφάλεια** του έργου, να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα μεγαλύτερης κατηγορίας και οπλισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει τις συνθήκες κυκλοφορίας, που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελείται από πολλά οχήματα αλλά και πολλά λεωφορεία και βαρέα οχήματα. Συμπληρωματικά η υπηρεσία έδωσε εντολή να γίνουν επιπλέον εργασίες σκυροδέτησης έτσι ώστε να ενισχυθούν τα υφιστάμενα έργα πρόσβασης των ιδιωτικών σκαφών προς την θάλασσα (υφιστάμενη ράμπα-γλύστρα), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί **η ασφαλής και λειτουργική** χρησιμοποίηση της ράμπας πρόσβασης.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προς αποτροπή των προαναφερομένων επικειμένων κινδύνων, τόσο για τις εγκαταστάσεις του έργου, όσο και για τους εργαζομένους αλλά και διερχομένους από αυτό, έδωσε προφορική εντολή στον τόπο του έργου, η οποία που καταχωρείθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Με βάση τις πραγματικές αυτές συνθήκες, και επειδή συντρέχουν όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, επικαλούμαστε το άρθρο **155** του **Ν. 4412/2016** το οποίο προβλέπει ότι, *«αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους, πριν τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. ...»*

Σε εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, συντάξαμε και συνυποβάλλουμε όπως προβλέπεται, πίνακα με τις πρόσθετες επείγουσες και απρόβλεπτες, εργασίες που απαιτούνται και την εκτίμηση της δαπάνης τους. Η σχετική αύξηση στην δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να εγκρίνει τις εργασίες αυτές, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες, πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2006, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επί πλέον καθυστερήσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των προσθέτων εργασιών έργου με τίτλο: «Επισκευή - ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμό Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας –Ανακατασκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων του Δήμου», οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες, πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2006, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επί πλέον καθυστερήσεις.

Επί της απόφασης ψήφησε ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 159 /2020

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 9^η Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**